



Réalisation Râteau à bois flottant, Rheinfelden, AG

Protection contre les crues, Bois flottant, Projet d'exécution, Projet d'ouvrage, Appel d'offre, Demande d'autorisation

Zum Schutz der Stadt Rheinfelden vor Hochwasser wurde im Oberlauf ein Grobholzrechen (Stabrechen) geplant und realisiert. Mit diesem sollen grössere Hölzer und Geschwemmsel zurückgehalten werden. Als Stäbe wurden Stahlrohre gewählt, welche ab Bachsohle in die Tiefe gerammt und in ein durchgehendes Streifenfundament eingebunden wurden. Das Fundament wurde mit grobkörnigem natürlichem Sohlenmaterial überschüttet. Als Kolksschutz wurden unterwasserseitig formwilde Blöcke in die Sohle eingebunden und ebenfalls mit Sohlenmaterial überschüttet. Unsere Leistungen umfassten die Planung und Auflage des Projekts, die Submission und die Oberbauleitung. Dabei wurden wir von der Keller Bauingenieure AG, welche die statische Bemessung und die Bauleitung des Projekts übernommen hat, tatkräftig unterstützt.

MANDANT	Stadt Rheinfelden
PÉRIODE	2023
NOS PRESTATIONS	- Projektleitung und Planung - Phasen Projektstudie bis Ausführung
COÛT DE CONSTRUCTION	ca. CHF 140'000